CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação)

Medições

Medições

Obra: Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação)

| Artigo | Descrição | un | quant. | valor unt. | valor |
|--------|---|----------------|---------|------------|-------|
| 1 | Estaleiro | | | | |
| | | • | | | |
| | Montagem do estaleiro, manutenção e | | | | |
| | desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza | | | | |
| 1.1 | e reposição dos terrenos da evolvente; | Vg | 1 | | |
| | Execução e implementação do P.S.S. durante | | | | |
| 1.2 | a Execução da Obra | Vg | 1 | | |
| 3 | Estrutura e Alvenarias | | | | |
| | | | 24 | | |
| | Fornecimento e aplicação de lage do tipo | | | | |
| | B40,15-P3.3 , incluindo todos os trabalhos | | | | |
| | necessários de confragem, desconfragem, e | | | | |
| 3.4 | tarugos de acordo com as peças desenhadas; | m2 | 35,6 | | |
| | Execução de parede das valas no interior da | | | | |
| | camara de manobras e caixa de visita no | | | 1 | |
| | exterior em alvenaria de blocos de cimento, | | | | |
| 3.5 | maciçados; | m2 | 11,21 | | |
| 4 | Revestimentos e pinturas | | | | |
| | Fornecimento e execução de reboco com | | | | |
| | argamassa de 500kg/ cm3 e 2 cm de | | | | |
| 4.1 | espessura em: | . . | | | |
| 4.1.1 | - no interior do reservatório; | m2 | 36,17 | | |
| 4.1.2 | - no interior da Camara de manobras, | m2 | 50,29 | | |
| 4.1.3 | - no tecto, | m2 | 52,16 | | |
| 4.1.4 | - na vala, | m2 | 12,88 | | |
| 4.1.5 | - no exterior do reservatorio, | m2 | 101,87 | | |
| 4.1.6 | - no interior do reservatório; | m2 | 52,51 | | |
| | | | | | |
| | Fornecimento e aplicação de | | | | |
| | Impermeabilização no reservatorio do tipo | | | | |
| | SikaTop 209 Réservoir, de acordo com as | | | | |
| | peças desenhadas, incluindo todos os | | | | |
| | materais, e equipamentos para a sua correta | | 4.47.00 | | |
| 4.2 | execução, pronta a funcionar; | m2 | 147,28 | | |
| | Fornecimento e aplicação de pintura no | | | | |
| | interior da camara de manobras, em tinta | | | | |
| | plastica na côr branca a três demãos, | | | | |
| | incluindo todos os materais, e equipamentos | | | | |
| 4.3 | para a sua correta execução, pronta a | 3 | 104.07 | | |
| 4.3 | funcionar.; | m2 | 104,07 | | |

Obra: Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação)

| Artigo | Descrição | un | quant. | valor unt. | valor |
|--------|--|-----|--------|------------|-------|
| | Fornecimento e aplicação de pintura no | | | | |
| | exterior com tinta plástica na côr branca, a | | | | |
| | três demãos, incluindo todos os materais, e | | | | |
| | equipamentos para a sua correta execução, | | | | |
| 4.4 | pronta a funcionar; | m2 | 65,32 | | |
| | Fornecimento e aplicação de pintura no | | | | |
| | exterior com tinta plástica na côr branca, a | | | | |
| | três demãos, incluindo todos os materais, e | 1 | | | |
| | equipamentos para a sua correta execução, | | | | |
| 4.5 | pronta a funcionar; | m2 | 30,68 | | |
| | | | | | • |
| | Fornecimento e aplicação de | | | | |
| | impermeabilização na cobertura em | | | | |
| | membrana betuminosa de 2,5Kg/m2 tipo | | | | |
| | "Polyplas 25" + membrana betuminosade 4 | , | | | |
| | kg/m2 tipo "Polyxis R40C", incluindo todos os | | | | |
| | materais, e equipamentos para a sua correta | | | | |
| 4.6 | execução, pronta a funcionar. | m2 | 65,6 | | |
| 5 | Tubagem | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Fornecimento e assentamento de tubagem | | | | |
| | em PEAD, Ø 90 - 10 Kg, incluindo acessórios (| | | | |
| | curvas, Tês, cruzetas , etc,) e de acordo com | | | | |
| | as peças desenhadas, pronta a funcionar | | | | |
| | incluindo maciços de apoio e travamento: | | | | |
| 5.1 | - Global estimando de 20 m / várias classes | vg | 1 | | |
| | | | | | |
| | Fornecimento e montagem de válvulas de | | | | |
| | corrediça, com volantes, assentes de | | | | |
| | diametros apropriados as tubagens que se | | | | |
| | destinam, prontas a funcionar, incluindo | | | [| |
| | maciços de apoio e travamento, incluindo | | | | |
| | todos os materais, e equipamentos para a | | | | |
| 5.2 | sua correta execução, pronta a funcionar. | uni | 5 | | |
| | | | | | |
| | Fornecimento e aplicação de válvulas de | | | | |
| | tamque, incluindo instalações e todos os | | | | |
| | materais, e equipamentos para a sua correta | | | | |
| 5.3 | execução, pronta a funcionar. | uni | 2 | | |

Obra: Abastecimento de Água ao Vale de Rodão — Execução de obra — Construção de Depósito (continuação)

| Artigo | Descrição | un | quant. | valor unt. | valor |
|--------|---|----------|--------|------------|-------|
| | Fornecimento e aplicação de ralos de latão, | | | | |
| | incluindo todos os materais, e equipamentos | | | | |
| - | para a sua correta execução, pronta a | | | | |
| 5.4 | funcionar. | uni | 2 | | |
| | Fornecimento e montagem de contador, | | | | |
| | incluindo todos os materais, e equipamentos | | | | |
| | para a sua correta execução, pronta a | | | | |
| 5.5 | funcionar. | uni | 1 | | |
| | Farmasiananta - aulia- 7 a da Aula- Bus et au | | | | |
| | Fornecimento e aplicação de tubo PVC Ø 90, | | | | |
| | para descarga de cheia, de acordo com as | | | : | |
| | peças desenhadas, incluindo todos os | | | | |
| 5.6 | acessorios, materiais e equipamentos para a | 1 | | | 1 |
| 3.6 | sua correcto funcionamento . | ml | 4 | | |
| | | | | | |
| | Fornecimento e aplicação de tubo corrogado | | | | |
| | Ø 300, para ligação a linha de água mais | | | | |
| | proxima, para encaminhamento de águas | | | | |
| | perdidas, incluindo abertura e fecho de valas | | | | |
| | · | | | | |
| 5.7 | e todos os materais, e equipamentos para a | 1 | 40 | | |
| 6 | sua correta execução, pronta a funcionar. Diversos | ml | 40 | | |
| - | Diversos | <u>.</u> | | | |
| | Fornecimento e aplicação de grelhas para | | | | |
| | ventilação em aluminio na côr verde com | | | 1 | |
| | 1,00 x 0,60 m, com rede mosquiteira,nas | | l | 1 | |
| | paredes laterais da célula, de acordo com as | | ; | | |
| | peças desenhadas, incluindo todos os | | | | |
| | materais, e equipamentos para a sua correta | | | | |
| 6.3 | execução, pronta a funcionar.; | uni | 3 | | |
| 0.5 | Fornecimento e aplicação de grelha | um | | | |
| | galvanizada com 5 mm de espessura nas | | | | |
| | caleiras da camara de manobras, incluindo | | | | |
| | aros de cantoneira, de acordo com as peças | | | | |
| 6.4 | desenhadas | m2 | 7,36 | | |
| J.,- | descrinadas | 1112 | 7,30 | | |
| | Fornecimento e aplicação de Ventiladores | | , | | |
| | Metálicos , com chapéus de Chaminé e rede | | | | |
| | mosquiteira na cobertura de acordo com as | | ļ | | |
| | peças desenhadas, incluindo todos os | | | 1 | |
| | materais, e equipamentos para a sua correta | | | | |
| 6.5 | execução, pronta a funcionar.; | uni | 2 | į | |
| 0.3 | revecução, pronta a funcionar., | um | 2 | | |

Obra: Abastecimento de Água ao Vale de Rodão — Execução de obra — Construção de Depósito (continuação)

| Artigo | Descrição | un | quant. | valor unt. | valor |
|-------------|---|-----|--------|------------|-------|
| 6.6 | Fornecimento e aplicação de porta em aluminio termolacado na côr verde com grelhas de ventilação e rede mosquiteira, com 2,20 x 2,00m, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os materais, e equipamentos para a sua correta execução, pronta a funcionar.; | uni | 1 | | |
| 6.7 | Fornecimento e aplicação de degraus em varão de aço de Ø 0,20m para acesso aos interiores dos depositos, incluindo pintura anti corrosiva, de acordo com as peças, incluindo todos os materais, e equipamentos para a sua correta execução, pronta a funcionar. desenhadas; | İ | 8 | | |
| 6.8 | Fornecimento escada metálica com altura de 2,00 mts, com degraus de Ø 20mm, separados em 0,35m | uni | 1 | | |
| 6.9 | Fornecimento e montagem de tampa metalica na caixa exterior incluindo todos os trabalhos de construção civil, materiais, equipamentos, fixações, pronto a funcionar | un | 1 | | |
| Valor Total | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação)

Orçamento